COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA



Spettacolo di Musica e Teatro – musicale per i giorni :

28 – 29 – 30 – 31 Luglio e 3 – 4 – 5 Agosto 2026
dalle ore 20,00 alle 23,45

COMUNE DI SIENA

PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

Il sottoscritto Geom. CROSTI Simone nato a Siena il 24/12/1978 (C.F. CRS SMN 78T24 I726T) residente in Asciano Via C.A. dalla Chiesa n. 38, iscritto all'ordine dei Geometri della Provincia di Siena al nr. 1149 con Studio Tecnico in Asciano Via C.A. dalla Chiesa n. 38; incaricato dall'Amministrazione Comunale di Siena per la richiesta dell'autorizzazione di competenza necessaria per l'organizzazione degli eventi teatrali-musicali con allestimento in Piazza Jacopo della Quercia nei giorni del 28 – 29 – 30 – 31 Luglio e 3 – 4 - 5 Agosto 2026 dalle ore 20,00 alle 23,45.

DESCRIZIONE PROGETTO:


L'Amministrazione Comunale dopo il successo della passata edizione di Sboccia l'Estate, è pronta a riaccendere i riflettori con la nuova rassegna Sboccia l'Estate, edizione 2026. Sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, la manifestazione estiva dei Teatri di Siena si presenta con un cartellone ricco di musica, spettacoli e teatro, ospitati in alcuni dei luoghi più iconici della città, come in questo caso la location di Piazza Jacopo della Quercia.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

Sette serate 28 – 29 – 30 – 31 Luglio e 3 – 4 - 5 Agosto 2026 dalle ore 20,00 alle 23,45 in Piazza Jacopo della Quercia con rappresentazioni teatrali e musicali che variano da: (Danza e Musica), (Teatro) Isabel Russinova in Santa Francesca Cabrini, (Teatro) Alessandro Paci – Non ci resta che ridere, (Musica e Teatro) Abbracci d'Arte – Senza fine con vincitori e finalisti di "Stelle in Corsa", (Teatro) Paolo Conticini – La prima volta (Atto secondo), dove la piazza sarà allestista per un piccolo spettacolo con il montaggio di un palco 10 x 8 con relativo service audio e luci allestite su un ring di americana e con il posizionamento di n. 500 sedie per la platea.



COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13



COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

L’allestimento sarà molto sobrio con il montaggio di un palco delle dimensioni di 10,00 x 8,00 con altezza massima di 70-80 cm. circondata perimetralmente da “ring” di americana dove saranno posizionate alcune luci per illuminare e rendere gradevole lo spettacolo, con un impianto audio line array fissato sull’americana.

Si prevede anche il posizionamento di n. 500 sedie per gli spettatori, tale zona sarà volutamente delimitata da transenne per questioni di sicurezza.

PROGETTO-ALLESTIMENTO

L’iniziativa prevede l’installazione temporanea di una pedana 10,00 x 8,00, una struttura "ring" in americana perimetrale e n. 500 sedute per il pubblico. L’intervento proposto sarà completamente reversibile e non altererà in alcun modo lo stato dei luoghi né arrecherà danni ai beni culturali presenti nell’area.

Descrizione dell’allestimento

L’allestimento temporaneo prevede:

Palco di dimensioni 10,00 x 8,00, in materiale modulare, con superficie antisdrucciolo, montata su piedini regolabili per evitare qualsiasi ancoraggio a terra.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

Struttura perimetrale del palco “americana” (ring) in alluminio per sostegno luci o elementi scenici, autoportante, con altezza massima di 4 ml. Nessun fissaggio a terra o agli edifici circostanti, ma saranno posizionate n. 2 zavorre nel perimetro del palco in modo da rendere staticamente conforme alle norme in vigore.

N. 500 sedute in plastica ignifuga, disposte in file ordinate su piazza, rimovibili al termine della manifestazione.

Presenza di impianto luci e impianto audio agganciati alla struttura americana.

Recinzione perimetrale temporanea con transenne, per garantire la sicurezza del pubblico.

Tempi di montaggio e smontaggio

Montaggio: a partire dal giorno 26 Luglio, dalle ore 7:00, con completamento entro le ore 18:00 del 27 Luglio.

Smontaggio: inizio immediato al termine dell’evento del 5 Agosto, conclusione nella giornata del 7 Agosto.

Durante tutte le fasi, saranno adottate misure di protezione del suolo e degli elementi architettonici eventualmente coinvolti.

Sicurezza e tutela

Nessun ancoraggio o fissaggio permanente è previsto.

Il carico statico sarà distribuito in modo da evitare stress puntuali sulla pavimentazione storica.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

Verrà predisposta un’apposita copertura protettiva con moquette tecnica per la protezione del piano di calpestio della piazza in corrispondenza dei piedini della pedana.

Sarà garantita la libera fruibilità e visibilità degli elementi architettonici e monumentali circostanti.

Saranno rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti, comprese quelle antincendio e in materia di pubblico spettacolo.

Conclusioni

L’intervento è progettato in modo da rispettare il contesto storico e architettonico di Piazza Jacopo della Quercia, evitando qualsiasi manomissione o alterazione permanente. L’organizzazione si impegna a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi a evento concluso.

Siena 06.07.2026

IL tecnico

